Приложение №1

к договору №

СМЕТА

на устройство монолитного конструктива, кирпичной кладки стен внутренних и наружных с облицовкой лицевым кирпичом, перегородок из кирпича и пазогребневых гипсовых плит в 90 кв. ж/д по ул. Дружбы поз. 2.

№ п/п	Наименование работ (материалов)	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Устройство монолитного конструктива. 9-ый этаж.					
1	Устройство плита перекрытия шахты лифта на отм.+27,57м	"	м3	17,80	3 347,50	59 585,50
	Чердак					
2	Устройство внутренних стен и пилонов из бетона В25	"	м3	68,02	3 347,50	227 696,95
3	Устройство ж/б плиты покрытия на отм. +29,26м из бетона В25	"	м3	137,40	3 347,50	459 946,50
4	Устройство ж/б плиты покрытия на отм.+31,20 из бетона В25	"	м3	21,90	3 347,50	73 310,25
	Всего:		**м3**	**245,12**		
	Надземная часть. Кирпичная кладка стен.					
5	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в1/2 кирпича) толщ. 320мм при высоте этажа до 4м	"	м3	211,60	1 600,00	338 560,00
6	Облицовка стен толщ. в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	"	м2	724,00	710,00	514 040,00
7	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен	"	м3	280,00	600,00	168 000,00
8	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 380мм при высоте этажа до 4м	"	м3	3,00	5 200,00	15 600,00
9	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4м	"	м3	3,90	1 600,00	6 240,00
10	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщ. в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	"	м2	86,00	386,25	33 217,50
11	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м	"	м3	3,20	1 600,00	5 120,00
12	Кладка кирпичных столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4м	"	м3	8,00	5 200,00	41 600,00
13	Кладка стен вентканалов	"	м3	114,80	4 500,00	516 600,00
	Чердак.					
14	Облицовка стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	"	м2	352,00	710,00	249 920,00
15	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4м	"	м3	52,20	1 600,00	83 520,00
16	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен	"	м3	36,60	600,00	21 960,00
1	2	3	4	5	6	7
17	Кладка стен парапета кирпичных средней сложности при высоте этажа до 4м	"	м3	98,00	2 100,00	205 800,00

18	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4м (под поддоны и отбортовку)	"	м3	1,20	1 600,00	1 920,00
	Входы в подъезды, в подвал, приямки.					
19	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности	"	м3	15,41	1 600,00	24 656,00
	Выход на кровлю.					
20	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщ. в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	"	м2	236,00	650,00	153 400,00
21	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей перегородок	"	м3 изоляции	21,70	520,00	11 284,00
22	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4м	"	м3	10,00	1 600,00	16 000,00
23	Кладка стен каналов из обыкновенного кирпича	"	м3	20,50	4 500,00	92 250,00
	Перегородки.					
24	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой	"	м2	3 431,60	140,00	480 424,00
25	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 2 слоя	"	м2	1 942,00	280,00	544 194,30
		Итого		x	x	4 344 845,00
		НДС(18%)		x	x	782 072,10
		Всего с НДС		x	x	5 126 917,10

Исполнитель:

_____

Заказчик:
Генеральный директор ООО "НЭСК"

_____ Е.А.Зайцева