

ЗАДАНИЕ

на устройство общестроительных работ по 90- квартирному девятиэтажному жилому дому по ул.Дружбы поз.2

№ п/п	Наименование работ (материалов)	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
	<u>Лестницы</u>			
1	Изготовление и монтаж косоуров из гнутосварных профилей на лестницы под ж/б ступени. (72шт.)	"	тн	3,16
2	Устройство лестниц из ж/б ступеней размером 1,2м по металлическим косоурам вручную (320штук)	"	мп	384,00
3	условиях строительной площадки из металлического профиля вручную	"	мп	100,00
4	Монтаж металлических ограждений лестничных маршей вручную	"	мп	100,00
	<u>Крыша</u>			
5	Устройство цементной стяжки из раствора М150 толщ.50мм под мембранную кровлю	"	м2	870,00
6	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных над ванными комнатами и лоджиями	"	м2	102,00
7	Устройство заземляющего проводника скрыто в подливке пола (шины заземления) по крыше из стали круглой д.8мм	"	мп	600,00
8	Устройство цементной стяжки из раствора М150 толщ.50мм	"	м2	102,00

Исполнитель:**Заказчик:**

Генеральный директор ООО "НЭСК"